

Wykonanie renowacji parkietów w obiektach KUL

Przedsięwzięcie : Roboty remontowe na KUL
 Obiekt : Roboty parkieciarskie w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 Adres : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2015-05-13

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	PKZ 011-0001-80-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Ocyklinowanie posadzek z deszczulek: starych nie zniszczonych <i>Gmach Główny</i> GG-105: 32.50 = 32,500 GG-133: 102.20 = 102,200 GG-138: 58.00 = 58,000 GG-200: 35.00 = 35,000 GG-201: 18.00 = 18,000 Collegium Jana Pawła II C-223: 17.00 = 17,000 Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu Sala 313: 17.08 = 17,080 Sala 314: 40.87 = 40,870 Sala 315: 16.77 = 16,770 Razem = 337,420	337,420	m2
2	Kalkulacja włas Olejowanie posadzek z deszczulek, na gorąco thermopadem z jednoczesnym polerowaniem. <i>Gmach Główny</i> GG-105: 32.50 = 32,500 GG-133: 102.20 = 102,200 GG-138: 58.00 = 58,000 GG-200: 35.00 = 35,000 GG-201: 18.00 = 18,000 Collegium Jana Pawła II C-223: 17.00 = 17,000 Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu Sala 313: 17.08 = 17,080 Sala 314: 40.87 = 40,870 Sala 315: 16.77 = 16,770 Razem = 337,420	337,420	m2
3	PKZ 011-0001-74-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Uzupełnienie listew przycokołowych lub przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych <i>Gmach Główny</i> GG-105: 18.60 = 18,600 GG-133: 44.10 = 44,100 GG-138: 42.00 = 42,000 GG-201: 20.00 = 20,000 Collegium Jana Pawła II C-233: 18.20 = 18,200 Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu Sala 313: 15.00 = 15,000 Sala 314: 21.5 = 21,500 Sala 315: 18.00 = 18,000 Razem = 197,400	197,400	m

Wykonanie renowacji parkietów w obiektach KUL

Data : 2015-05-13

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
4	PKZ 011-0001-78-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych deszczulek.	500,000	szt
		500 = 500,000	
		Razem = 500,000	szt
5	KNR 401-0814-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Uzupełnienie na powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, parkietu z drewna liściastego GG-200:	53,000	m2
		35.00 + 18.00 = 53,000	
		Razem = 53,000	m2
6	KNR 713-0104-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Ręczne przenoszenie w poziomie elementów maszyn i urządzeń, szafy, stoliki, krzesła, o masie do 0,05 t na odległość: do 10 m 10 ● pomieszczeń, średnio 0,05 t /pomieszczenie:	1,000	t
		10 * 0.05 = 0,500	
		Razem = 0,500	
		Współcz. = * 2,00000	
		Ogółem = 1,000	t

--- Koniec wydruku ---