



Nr sprawy: **AZP-240 /PN-p30/023/2015-234**

Wykonawcy wg rozdzielnika
Data 25.05.2015 r.

Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5 186 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Roboty budowlane w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej i automatyki dla potrzeb nowego układu technologicznego w budynku Inżyniera Środowiska KUL w Stalowej Woli.**

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

➤ uszczegółowienie **Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ:**

1. Zamawiający informuje, że wykonanie wszystkich robót budowlanych, o których wiadomo Wykonawcy na podstawie projektu oraz stwierdzone na podstawie wizji lokalnej budynku Inżyniera Środowiska powinny zostać zawarte w ofercie. Przedmiary robót służą jako element pomocniczy, ułatwiający przygotowanie oferty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:

- 1) W projekcie automatyki ujęte jest zabezpieczenie przepięciowe typu SPC-S-S4-3+1 tj. podstawa czteropolowa z zabezpieczeniami (1 szt.). W przedmiarze jest zabezpieczenie przepięciowe typu SPCT2-280/4 ponieważ projektowane zabezpieczenie zostało wycofane ze sprzedaży, ale pozostaje podstawa czteropolowa z zabezpieczeniami (czyli 1 szt.) więc ta zmiana jest nieistotna.
- 2) W przedmiarze automatyki błędnie wpisano niektóre obmiary:
 - W pozycjach kosztorysu nr 6, 29, 53, 76, 101 są różnice ilościowe jest 4 powinno być 3.
 - W pozycji kosztorysu nr 56 są różnice ilościowe jest 60 szt. powinno być 110 szt.
 - W pozycji kosztorysu nr 104 są różnice ilościowe - jest 60 szt. powinno być 150 szt.
 - W pozycji kosztorysu nr 106 są różnice ilościowe - jest 2 szt. powinno być 1 szt.
 - Ponadto należy dodać pozycje do kosztorysu - wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/1 - 5 szt.
 - Ponadto należy dodać pozycje do kosztorysu - wyłącznik silnikowy PKZM0-4 - 1 szt.
- 3) Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania robót naprawczych po demontażu urządzeń sanitarnych. Należy ująć w ofercie demontaż urządzeń sanitarnych, zakorkowanie odpływów kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych. Zdemontowane urządzenia będą składane w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy budynku.
- 4) Zamawiający informuje, że należy wliczyć malowanie dwukrotne farbą emulsyjną i gruntowanie powierzchni zabudów g-k. Należy również przewidzieć szpachlowanie połączeń styków płyt.
- 5) Zamawiający informuje, że przedmiar robót sanitarnych uwzględnia skrócenie sufitu podwieszonego w pom. 1.23 (widoczne na rysunku). Wentylacja musi przejść pod gazem - w tym celu na tym odcinku zaprojektowano przewód elastyczny. Ewentualne roboty związane z usunięciem kolizji należy ująć w cenie ofertowej.

1



- 6) Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć wszystkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji robót. Zamawiający nie przewiduje rozliczania robót dodatkowych.
- 7) Zamawiający informuje, że zabudowę neutralizatora w pom. -1.10 należy wykonać bez cokolika. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektowanych w pom. neutralizatora drzwi stalowych na pływające. Oświetlenie pom. neutralizatora należy pozostawić bez zmian.
- 8) Zamawiający informuje, że w przypadku braku możliwości wyprowadzenia wentylacji bez przebudowy sufitu (np. w pom. -1.07) przebudowę taką należy ująć w ofercie.
- 9) Zamawiający informuje, że naprawę tynków i malowania należy przewidzieć jedynie w obrębie przejść przez ściany wykonywanych dla czepni powietrza oraz w innych miejscach, gdzie powstaną uszkodzenia podczas prowadzenia robót budowlanych. Ściany w pomieszczeniach przewidzianych do naprawy malowane są dwukrotnie farbą emulsyjną.
- 10) Zamawiający przedstawia poprawiony schemat technologiczny szaf SA_12 i SA_22 (poprawiony rys. 5.3 projektu automatyki w załączeniu).
- 11) Zamawiający informuje, że projektant nie wyraża zgody na montaż falowników wentylatorów wyciągowych W1 – W3 systemu D2 w jednej wspólnej szafce. W ofercie należy ująć odrębne szafki dla każdego falownika.
- 12) Zamawiający informuje, że projektant nie wyraża zgody na montaż falowników wentylatorów wyciągowych W1 – W2 systemu D1 w jednej wspólnej szafce. W ofercie należy ująć odrębne szafki dla każdego falownika.
- 13) Zamawiający informuje, że dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna ma być wykonana w plikach dwg i pdf. Pliki projektowe w formacie dwg Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
- 14) Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawcy mieli możliwość obejrzenia terenu robót w celu prawidłowego przygotowania ofert. W związku z ryczałtowym charakterem rozliczeń Wykonawca powinien w ofercie ująć wszystkie roboty konieczne do wykonania, nawet gdy nie są ujęte w przedmiarach.

2

➤ **Rozdział XII pkt 1:**

Jest: *Rozdział XII pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raclawickie 14, 20 – 950 Lublin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 27.05.2015 r. do godz. 11:00

zastępuje się następująco: *Rozdział XII pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raclawickie 14, 20 – 950 Lublin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 01.06.2015 r. do godz. 11:00

➤ **Rozdział XII pkt 3:**

Jest: *Rozdział XII pkt. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14,

Budynek Collegium Jana Pawła II pokój C-223;

Dnia 27.05.2015 r. o godz. 11:30



zastępuje się następująco: *Rozdział XII pkt. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Raławickie 14,

Budynek Collegium Jana Pawła II pokój C-223;

Dnia 01.06.05.2015 r. o godz. 11:30

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.

Załączniki do SIWZ:

1. Schemat szaf S.A._12 i S.A._22 po korekcie.

Podpisał

Paweł Smoleń

Prorektor ds. Administracji i Finansów

(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik

Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności)