

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedsięwzięcie : Roboty remontowe na KUL

Obiekt : Roboty malarskie w obiektach KUL w Lublinie

Adres : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Wykonanie robót malarskich w Akademiku Męskim przy ul. Niecałej 8 w Lublinie - rok 2016

Inwestor : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin

Wykonanie robót malarskich w Akdemiku Męskim przy ul. Niecałej 8 w Lublinie - rok 2016

Przedsięwzięcie : Roboty remontowe na KUL

Obiekt : Roboty malarskie w obiektach KUL w Lublinie

Adres : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Data : 2016-07-01

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNKRB 003-0605-04-00 WACETOB Warszawa [ Wyd. WACETOB W-wa 1991 r. ]  <b>Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą emulsyjną: z przygotowaniem powierzchni - kolor biały</b> Akademik Męski przy ul. Niecałej 8 kuchnie: 315.99 = 315,990 klatki schodowe: 312.33 = 312,330  Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 628,320	628,320	m2
2	KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  <b>Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne</b> Akademik Męski ul. Niecała 8 klatki schodowe: 138.57 = 138,570  Razem = 138,570	138,570	m2
3	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  <b>Zabezpieczenie podłóg folią</b>	120,000	m2
4	KNR 401-1212-18-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  <b>Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża</b> Akademik Męski ul. Niecała 8 Kuchnie: 14.58 = 14,580 Klatki schodowe: 21.36 = 21,360  Razem = 35,940	35,940	m2
5	KNR 401-1212-27-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]  <b>Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża</b> Akademik Męski ul. Niecała 8 Kuchnie: 44.00 = 44,000 Klatki schodowe: 62.20 = 62,200  Razem = 106,200	106,200	m
6	KNR 713-0104-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]  <b>Ręczne przenoszenie w poziomie elementów maszyn i urządzeń, szafy, stoliki, krzesła, o masie do 0,05 t na odległość: do 10 m</b> 23 pomieszczeń, średnio 0,05 t /pomieszczenie: 23 * 0.05 = 1,150  Razem = 1,150 Współcz. = * 2,00000 Ogółem = 2,300	2,300	t