

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedsięwzięcie : Roboty remontowe na KUL

Obiekt : Roboty malarskie w obiektach KUL w Lublinie

Adres : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

**Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie**

Inwestor : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin

Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Przedsięwzięcie : Roboty remontowe na KUL
Obiekt : Roboty malarskie w obiektach KUL w Lublinie
Adres : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Data : 2016-07-19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNKRB 003-0605-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą emulsyjną: z przygotowaniem powierzchni - kolory jasne Gmach Główny KUL GG-108: 125.00 = 125,000 GG-110: 301.72 = 301,720 GG-126: 56.06 = 56,060 GG-127: 112.90 = 112,900 GG-137: 162.35 = 162,350 GG-208: 269.84 = 269,840 GG-228: 30.89 = 30,890 GG-229: 35.64 = 35,640 GG-230C: 21.97 = 21,970 GG-231: 75.94 = 75,940 GG-233: 79.00 = 79,000 GG-235: 86.12 = 86,120 Klatka schodowa boczna zachodnia: 436.93 = 436,930 Klatka schodowa boczna wschodnia: 585.64 = 585,640 Korytarz "Olimp": 203.00 = 203,000 Brama zachodnia: 111.07 = 111,070 GG-229: 25.64 = 25,640 2719,710 Collegium Norwidianum CN 01: 77.82 = 77,820 CN 01A: 77.82 = 77,820 CN 01B: 77.82 = 77,820 CN 02: 77.82 = 77,820 CN 014: 69.09 = 69,090 CN 015: 67.09 = 67,090 CN 016: 69.09 = 69,090 516,550 Collegium Jana Pawła II C 532: 72.37 = 72,370 C 716: 67.00 = 67,000 C 716A: 67.00 = 67,000 C 723: 72.92 = 72,920 C 724: 71.80 = 71,800 C 725: 70.92 = 70,920 C 726: 73.92 = 73,920 C 727: 100.52 = 100,520 C 731: 74.83 = 74,830 C 734: 71.83 = 71,830 C 736: 72.84 = 72,840 815,950 Biblioteka Uniwersytecka Sala 7A: 40.56 = 40,560 Sala 50: 75.82 = 75,820 Sala 209: 128.20 = 128,200 Sala 212: 114.32 = 114,320 358,900 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 4 411,110	4 411,110	m2
2	KNKRB 003-0605-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą emulsyjną: z przygotowaniem powierzchni - kolor biały Gmach Główny KUL GG-104: 120.24 = 120,240 Klatka schodowa wschodnia: 832.32 = 832,320 Klatka schodowa zachodnia: 1073.22 = 1 073,220 Klatka schodowa przy Kościele: 248.46 = 248,460 Klatka "Rektorska": 144.00 = 144,000 Klatka schodowa od CN zachodnia: 157.54 = 157,540 GG-237: 72.24 = 72,240 Klatka schodowa od Hotelu wschodnia: 168.01 = 168,010 2 816,030 Collegium Norwidianum CN 101: 109.05 = 109,050 CN 102: 106.50 = 106,500 CN 103: 108.98 = 108,980 CN 104: 106.50 = 106,500	8 162,940	m2

Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Data : 2016-07-19

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	CN 105:	108.98 =	108,980
	CN 106:	108.98 =	108,980
	CN 107:	193.99 =	193,990
	CN 202:	115.30 =	115,300
	CN 203:	109.15 =	109,150
	CN 204:	115.30 =	115,300
	CN 209 i 210:	125.95 =	125,950
	WC:	279.89 =	279,890
			1 588,570
	Collegium Jana Pawła II		
	C 414:	79.02 =	79,020
	C 419:	67.94 =	67,940
	C 422:	71.05 =	71,050
	C 533:	75.96 =	75,960
	C 740:	77.77 =	77,770
	C 822:	63.50 =	63,500
	C 830:	76.01 =	76,010
	C 901/902:	143.90 =	143,900
	C 903:	107.07 =	107,070
	C 924:	111.04 =	111,040
	C 927:	95.34 =	95,340
	C 933:	110.54 =	110,540
	C 950:	68.44 =	68,440
	C 1002:	117.44 =	117,440
	Portiernia:	55.65 =	55,650
			1 320,670
	Hala Sportowa		
	Sala 108:	53.70 + 17.70 =	71,400
	Sala 110:	111.63 =	111,630
	Sala główna:	839.76 =	839,760
			1 022,790
	Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu		
	Sala 118:	290.74 =	290,740
	Sala 202:	171.18 =	171,180
	sala 203:	106.70 =	106,700
	sala 221:	120.52 =	120,520
	sala 222:	119.87 =	119,870
	korytarze Ip, IIp, IIIp, IVp:	455.56 =	455,560
	łącznie IIp:	63.98 + 39.81 =	103,790
	korytarz przy łączniku Ip:	46.52 =	46,520
			1 414,880
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =		8 162,940 m2
3	KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne Gmach Główny klatka przy Kościele: klatka "Rektorska": klatka boczna zachodnia: korytarz "Olimp": Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu korytarz Ip, IIp, IIIp, IVp: łącznie IIp.: korytarz przy łączniku Ip.:	87.54 = 58.00 = 10.00 = 134.24 = 286.36 = 63.00 = 24.29 =	87,540 58,000 10,000 134,240 289,780 286,360 63,000 24,290 373,650 663,430 m2
4	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zabezpieczenie podłóg folią Ogólnie do zabezpieczenia:	4231.15 =	4 231,150 4 231,150 4 231,150 m2

Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Data : 2016-07-19

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
5	KNR 401-1212-18-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża Gmach Główny	427,460	m2
	GG-104:	8.70 =	8,700
	GG-108:	2.40 =	2,400
	GG-110:	7.92 =	7,920
	GG-126:	4.08 =	4,080
	GG-127:	2.00 =	2,000
	GG-137:	5.43 =	5,430
	GG-208:	16.32 =	16,320
	GG-228:	1.60 =	1,600
	GG-229:	1.80 =	1,800
	GG-231:	4.86 =	4,860
	GG-237:	1.76 =	1,760
	Klatka schodowa wschodnia:	57.00 =	57,000
	Klatka schodowa zachodnia:	57.00 =	57,000
	Klatka przy Kościele Akademickim:	2.30 =	2,300
	Klatka schodowa przy Hotelu:	7.00 =	7,000
	Korytarz "Olimp":	11.96 =	11,960
			192,130
	Collegium Norwidianum		
	CN-01:	3.36 =	3,360
	CN-01A:	3.36 =	3,360
	CN-01B:	3.36 =	3,360
	CN-02:	3.60 =	3,600
	CN-014:	2.16 =	2,160
	CN-015:	2.16 =	2,160
	CN-016:	2.16 =	2,160
	CN-101:	4.8 =	4,800
	CN-102:	4.8 =	4,800
	CN-103:	5.29 =	5,290
	CN-104:	5.29 =	5,290
	CN-105:	5.29 =	5,290
	CN-106:	4.8 =	4,800
	CN-107:	10.56 =	10,560
	CN-202:	5.76 =	5,760
	CN-203:	5.28 =	5,280
	CN-204:	5.76 =	5,760
	CN-209/210:	5.76 =	5,760
			83,550
	Collegium Jana Pawła II		
	C-414:	4.08 =	4,080
	C-419:	4.08 =	4,080
	C-422:	3.50 =	3,500
	C-532:	4.32 =	4,320
	C-533:	4.56 =	4,560
	C-716:	4.56 =	4,560
	C-716A:	4.56 =	4,560
	C-723:	4.32 =	4,320
	C-724:	2.88 =	2,880
	C-725:	3.12 =	3,120
	C-726:	4.56 =	4,560
	C-727:	9.12 =	9,120
	C-731:	4.56 =	4,560
	C-734:	4.56 =	4,560
	C-736:	4.56 =	4,560
	C-740:	4.56 =	4,560
	C-822:	4.32 =	4,320
	C-830:	4.56 =	4,560
	C-901/902:	5.00 =	5,000
	C-903:	9.60 =	9,600
	C-924:	6.24 =	6,240
	C-927:	9.60 =	9,600
	C-933:	9.60 =	9,600
	C-950:	5.28 =	5,280
	Portiernia:	5.28 =	5,280
			131,380
	Biblioteka Uniwersytecka		
	Sala 7A:	1.44 =	1,440
	Sala 50:	2.88 =	2,880
	Sala 212:	4.80 =	4,800
			9,120
	Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu		

Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Data : 2016-07-19

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Korytarz Ip, IIp, IIIp, IVp:	9.12 =	9,120
	Korytarz przy łączniku:	2.16 =	2,160
			11,280
	Razem =		427,460
			m2
6	KNR 401-1212-27-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża Gmach Główny GG-235: 15.60 = 15,600 GG-108: 1.00 = 1,000 GG-110: 4.00 = 4,000 GG-126: 2.00 = 2,000 GG-127: 4.40 = 4,400 GG-137: 1.00 = 1,000 GG-208: 1.00 = 1,000 GG-228: 1.00 = 1,000 GG-229: 1.50 = 1,500 GG-231: 6.70 = 6,700 GG-237: 9.18 = 9,180 Klatka schodowa wschodnia: 110.00 = 110,000 Klatka schodowa zachodnia: 110.00 = 110,000 Klatka przy Kościele Akademickim: 32.80 = 32,800 Klatka schodowa przy Hotelu: 8.18 = 8,180 Korytarz "Olimp": 54.30 = 54,300 Klatka "Rektorska": 9.40 = 9,400 372,060 Collegium Norwidianum CN-01: 3 = 3,000 CN-01A: 9.00 = 9,000 CN-01B: 3.00 = 3,000 CN-02: 8.66 = 8,660 CN-014: 9.00 = 9,000 CN-015: 3.00 = 3,000 CN-016: 8.00 = 8,000 CN-101: 11.80 = 11,800 CN-102: 6.00 = 6,000 CN-103: 6.00 = 6,000 CN-104: 17.60 = 17,600 CN-105: 6.00 = 6,000 CN-106: 6.00 = 6,000 CN-107: 31.68 = 31,680 CN-202: 7.20 = 7,200 CN-203: 8.70 = 8,700 CN-204: 10.2 = 10,200 CN-209/210: 6.3 = 6,300 161,140 Collegium Jana Pawła II C-414: 1.00 = 1,000 C-419: 1.00 = 1,000 C-422: 1.00 = 1,000 C-532: 1.00 = 1,000 C-533: 1.00 = 1,000 C-716: 1.00 = 1,000 C-716A: 1.00 = 1,000 C-723: 1.00 = 1,000 C-724: 2.00 = 2,000 C-725: 2.00 = 2,000 C-726: 1.00 = 1,000 C-727: 2.00 = 2,000 C-731: 1.00 = 1,000 C-734: 1.00 = 1,000 C-736: 1.00 = 1,000 C-740: 1.00 = 1,000 C-822: 1.00 = 1,000 C-830: 1.00 = 1,000 C-901/902: 10.32 = 10,320 C-903: 3.00 = 3,000 C-924: 2.00 = 2,000 C-927: 1.50 = 1,500 C-933: 1.50 = 1,500 C-950: 2.00 = 2,000 Portiernia: 7.00 = 7,000	835,050	m

Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Data : 2016-07-19

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Biblioteka Uniwersytecka Sala 7A: 10.00 = Sala 50: 7.20 = Sala 212: 26.08 =	48,320 10,000 7,200 26,080	
	Hala Sportowa sala 108: 3.30 = sala 110: 15.80 = Sala Główna: 106.85 =	43,280 3,300 15,800 106,850	
	Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu sala 118: 34.00 = sala 202: 9.60 = sala 203: 9.80 = sala 221: 7.80 = sala 222: 7.80 = Korytarz Ip, IIp, IIp, IVp: 8.80 = Korytarz przy łączniku Ip.: 6.50 =	125,950 34,000 9,600 9,800 7,800 7,800 8,800 6,500	
	Razem =	84,300 835,050	m
7	KNR 401-1209-08-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 Gmach Główny GG- 208: 13.19 =	33,190 13,190	m2
	Biblioteka Uniwersytecka sala 209: 15.00 = sala 212: 5.00 =	15,000 5,000	
	Razem =	20,000 33,190	m2
8	ICRRB - KNR 401-1212-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża Gmach Główny GG-137: 13.45 =	29,530 13,450	m2
	Wydział Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu korytarz Ip, IIp, IIp, IVp: 7.42 = łącznik IIp.: 8.66 =	7,420 8,660	
	Razem =	16,080 29,530	m2
9	KNR 713-0104-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Ręczne przenoszenie w poziomie elementów maszyn i urządzeń, szafy, stoliki, krzesła, o masie do 0,05 t na odległość: do 10 m 97 pomieszczeń, średnio 0,05 t /pomieszczenie: 97 * 0.05 =	9,700 4,850	t
	Razem =	4,850	
	Współcz. =	* 2,00000	
	Ogółem =	9,700	t
10	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, antyalergicznymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Analogia. Malowanie ścian przy użyciu farb lateksowych antyalergicznymi - pomieszczenie C-532: 54.51 =	54,510 54,510	m2
	Razem =	54,510	m2
11	KNR 401-1204-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach Pokój nr C-532: 17.96 =	17,960 17,960	m2
	Razem =	17,960	m2

Wykonanie robót malarskich w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Data : 2016-07-19

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

--- Koniec wydruku ---