

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedsięwzięcie : **Roboty remontowe na KUL**

Obiekt : **Remonty lokali mieszkalnych na Posesji KUL przy ul. Konstantynów**

Adres : **ul. Konstantynów 1, Lublin**

Remont mieszkania nr 12 przy ul. Konstantynów 1E

Inwestor : **Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**
Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin

Wykonawca : **Roboty wykonywane w siłach obcych**

Remont mieszkania nr 12 przy ul. Konstantynów 1E

Przedsięwzięcie : Roboty remontowe na KUL
Obiekt : Remonty lokali mieszkalnych na Posesji KUL przy ul. Konstantynów
Adres : ul. Konstantynów 1, Lublin

Data : 2016-05-24

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiátkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej	3,670	m2
2	PKZ 005-0000-72-00 PP PKZ Listwy przyściennie podłogowe z drewna montaż	61,820	m
3	CKZ - PKZ 013-0301-54-00 PP PKZ Ospoinowanie posadzek z gresu (analogia)	12,120	m2
4	KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	19,580	m2
5	KNR 202-1101-02-02 IOZIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podkłady na stropie, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10	0,390	m3
6	KNNR 002-0803-02-05 MRRIB Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi układanymi na zaprawie klejowej "Ceresit CM11" przy użyciu płytek: 20x25 cm	28,000	m2
7	KNR 202-1118-08-23 IOZIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek gresu szklwionego o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Ceresit CM11"	4,800	m2
8	KNNR 003-0605-04-00 MRRIB Malowanie farbą emulsyjną białą, dwukrotnie, tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, na wysokości: do 5 m od podłogi	244,700	m2
	$176.0 + 68.70 =$	244,700	
	Razem =	244,700	m2
9	KNR 401-1212-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	5,880	m2
	$6 * (2 + 2 + 0.9) * 0.20 =$	5,880	
	Razem =	5,880	m2
10	KNR 1323-1004-07-00 MGIE n Malowanie stolarki uprzednio malowanej, dwukrotnie farbą olejną: powierzchnia drewniana drzwi i powierz.pełnych	9,360	m2
11	KNNR 002-1404-02-10 MRRIB Malowanie emalią ftalową grzejników żebrowych	20,400	m
	$34 * 0.6 =$	20,400	
	Razem =	20,400	m
12	KNR 401-1212-27-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża	40,000	m
13	KNR 401-0816-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ocyklinowanie posadzek z deszczulek: malowanych lakierem chemoutwardzalnym	51,890	m2
14	KNNR 002-1205-08-01 MRRIB Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych lakierem akrylowym wodorozcieńczalnym	51,890	m2

Remont mieszkania nr 12 przy ul. Konstantynów 1E

Data : 2016-05-24

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	KNS 901-5224-03-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Montaż brodzika z tworzywa sztucznego, łącznie z odcinkami rur stalowych ocynk. 15 mm - 2,0 m i PVC 50 mm - 2,0 m, podejściami dopływowym i odpływowym, oraz baterią: ścienną tradycyjną	1,000	kpl
16	KNS 901-5221-01-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Montaż umywalki porcelanowej szer. 550 mm, łącznie z odcinkami rur stal.ocynk. 15 mm - 2,0 m i PVC 50 mm - 1,0 m, podejściami dopływowym i odpływowym oraz baterią stojącą i syfonem: klasy popularnej	1,000	kpl
17	KNS 901-5226-02-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Montaż ustępu porcelanowego, łącznie z odcinkami rur z PVC 100 mm - 1,0 m i stal.ocynk. 15mm - 1,0m podejściami dopływowym i odpływowym oraz płuczką typu kompakt: klasy popularnej	1,000	kpl
18	KNNR 009-0401-03-20 MRRiB Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych natynkowych: przycisk "światło"	7,000	szt

--- Koniec wydruku ---