

PRZEDMIAR ROBÓT

Dostosowanie do przepisów p-poż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1A w Lublinie Uzupełnienie - Zabezpieczenie stropów Kleina do stanu REI 60

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie do przepisów p-poż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1A w Lublinie

INWESTOR : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
20-950 Lublin Al. Racławickie 14

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Barbara Barszczyk

DATA OPRACOWANIA : październik 2020r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Dostosowanie do przepisów p-poż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1A w Lublinie - Zabezpieczenie stropów Kleina do stanu REI 60			
1	Zabezpieczenie stropów Kleina do stanu REI 60	1	5

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostosowanie do przepisów p-poż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1A w Lublinie						
- Zabezpieczenie stropów Kleina do stanu REI 60						
1			Zabezpieczenie stropów Kleina do stanu REI 60			
1	NNRNKB 202 2028-01	ST-4	Zabezpieczenie stropów Kleina do stanu REI 60 - okładziny stropów jednowarstwowe z ognioochronnych płyt krzemianowo-wapniowych wielkoformatowych samo- nośnych gr. 12mm (np. płyty PROMAXON typ A) za pomocą pasków z płyt ognioodpornych gr. 25mm (np. płyt PROMATECT-H) mocowanych bezpośrednio do stropu < piwnica > 188,28 < parter > 191,59 < I piętro > 197,43 < II piętro > 215,25	m ² m ² m ² m ² m ²	 188,28 191,59 197,43 215,25	
					RAZEM	792,55
2	KNR 2-02 1505-05	ST-5	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt ogniooch- ronnych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa- niem 792,55	m ² m ²	 792,55	
					RAZEM	792,55
3	KNR-W 4-01 1216-01	ST.5	Zabezpieczenie podłóg, ścian, drzwi i okien folią 792,55*4	m ² m ²	 3 170,20	
					RAZEM	3 170,20
4	KNR-W 4-01 1215-06	ST.5	Sprzątnięcie pomieszczeń po robotach malarskich 792,55	m ² m ²	 792,55	
					RAZEM	792,55
5	KNR 7-13 0104-05 0104-06	ST-5	Wyniesienie na czas remontu umeblowania oraz wnie- sienie i ustawienie po zakończeniu robót (7+9*3)*500*0,001*2	t t	 34,00	
					RAZEM	34,00