

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY DODATKOWE-Uzupełnienie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Centrum Transferu Wiedzy KUL, roboty dodatkowe
ADRES INWESTYCJI : Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin
INWESTOR : KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
ADRES INWESTORA : 20-950 LUBLIN, Al. Raławickie 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Targoński
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Dostawa i montaż minikolumny o wys. 68cm wraz z blokami kolumnowymi (np. Legrand nr kat. 030729 x 1 szt. + 030779 x 1 szt. + 030732 x 1 szt. lub równoważne) + 1xramka,uchwyt 2M dla dwóch gniazd RJ45 + 2xzaślepka 2M wraz z podłączeniem gniazd elektrycznych oraz wykonaniem pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i samoczynnego wyłączenia zasilania w podłączonych gniazdach 7<- Słupki montowane w salach nr 202 - 1szt.,203 - 1szt.,204 - 1szt., 205 - 1 szt., 217 - 1 szt., 219 - 2 szt.>	kpl kpl	 7.000	
				RAZEM	7.000