

Magazyn biblioteki - II piętro - budowa łazienki socjalnej

Obiekt : Campus Poczekajka ul. Konstantynów 1, Lublin
Przedsięwzięcie : Magazyn Budowlany - magazyny biblioteki
Adres : ul. Konstantynów 1, Lublin

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 202-0121-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm	6,283	m2
2	KNR 202-0126-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ułożenie nadproży prefabrykowanych	3,200	m
3	KNR 202-0803-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III	75,280	m2
4	KNR 202-0603-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich: pierwsza warstwa	5,000	m2
5	KNR 014-2011-02-00 IGM Warszawa Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 75-01	16,130	m2
6	KNR 217-0101-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 400 do 600 mm	1,680	m2
7	KNR 014-2011-05-00 IGM Warszawa Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - dwuwarstwowa 75-02	14,510	m2
8	KNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą zwykłą	43,140	m2
9	KNKRB 003-0605-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą emulsyjną: z przygotowaniem powierzchni	29,960	m2
10	PKZ 004-0005-76-00 PP PKZ Osadzenie ościeżnic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegły - wewnętrznych, o pow. ponad 1 do 2 m2	3,000	szt
11	KNR 1312-0902-04-00 MGIEEn Skrzydła drzwiowe: - wewnętrzne - szklone - fabrycz.wykończone	6,000	m2
1	Instalacje wodno-kanalizacyjne		
12	KSNR 004-0207-01-00 WACETOB Warszawa Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm, wraz z wykonaniem podejścia odpływowego	1,000	szt
13	KSNR 004-0212-02-10 WACETOB Warszawa Montaż umywalk porcelanowych pojedynczych wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucz.i baterią umywalkową stojącą	1,000	kpl
14	KSNR 004-0213-06-10 WACETOB Warszawa Montaż brodzika z baterią natryskową wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego z syfonem o średnicy 50 mm	1,000	kpl
15	KSNR 004-0214-02-00 WACETOB Warszawa Montaż ustępu z płuczką typu "kompakt" wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego.	1,000	kpl
2	Instalacje elektryczne		
16	PKZ 018-0101-38-00 PP PKZ Montaż bojlerów ciepłej wody, o pojemności: do 150 l	1,000	kpl
17	KNR 508-0504-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, typu: ZOP-100 W, do żarówek 100W, z kloszem szklanym	3,000	szt

Magazyn biblioteki - II piętro - budowa łazienki socjalnej

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V	2,000	szt
19	KNR 518-1707-10-00 MRIGŻ Montaż osprzętu instalacyjnego p.t.: wyłącznik 1-biegunowy 6 A p.t.	3,000	szt

--- Koniec wydruku ---