

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie : Roboty remontowe w obiektach KUL

Obiekt : Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w obiektach KUL w Lublinie

Adres : Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w obiektach KUL - Akademik Żeński przy ul. Konstantynów 1D
--

Inwestor : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Dział Inwestycji i Remontów
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych

Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w obiektach KUL - Akademik Żeński przy ul. Konstantynów 1D

Zadanie : Roboty remontowe w obiektach KUL

Obiekt : Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w obiektach KUL w Lublinie

Adres : Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Data : 2017-05-12

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<p>PKZ 011-0001-80-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982]</p> <p>Ocyklinowanie posadzek z deszczulek: starych nie zniszczonych <i>Collegium Iuridicum</i> <i>Żeński Dom Studencki - Konstantynów 1 D</i></p> <p>Piętro X - pokoje mieszkalne: $14 * (15.44 + 15.44 + 9.56) * 0.85 =$ 481,236 Piętro IX - pokoje mieszkalne: $14 * (15.44 + 15.44 + 9.56) * 0.85 =$ 481,236 Parter - 3 pokoje gościnne: $3 * (13.85 + 3.80) * 0.85 =$ 45,008</p> <p>1 007,480</p> <p>Razem = 1 007,480 m2</p>	1 007,480	m2
2	<p>KNR 401-0819-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]</p> <p>Trzykrotne lakierowanie posadzek <i>Żeński Dom Studencki - Konstantynów 1 D</i></p> <p>Piętro X - pokoje mieszkalne: $14 * (15.44 + 15.44 + 9.56) * 0.85 =$ 481,236 Piętro IX - pokoje mieszkalne: $14 * (15.44 + 15.44 + 9.56) * 0.85 =$ 481,236 Parter - 3 pokoje gościnne: $3 * (13.85 + 3.80) * 0.85 =$ 45,008</p> <p>1 007,480</p> <p>Razem = 1 007,480 m2</p>	1 007,480	m2
3	<p>PKZ 011-0001-74-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982]</p> <p>Uzupełnienie listew przycokołowych lub przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych</p> <p>$2220 * 0.3 =$ 666,000</p> <p>Razem = 666,000 m</p>	666,000	m
4	<p>PKZ 011-0001-78-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982]</p> <p>Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych deszczulek.</p>	100,000	szt
5	<p>KNR 401-0814-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.]</p> <p>Uzupełnienie, na powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, parkietu z drewna liściastego.</p>	50,000	m2
6	<p>KNR 713-0104-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.]</p> <p>Ręczne przenoszenie w poziomie elementów maszyn i urządzeń o masie do 0,05 t na odległość: do 10 m Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (7,000 t * 2,00000 = 14,000 t)</p>	14,000	t