

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie : Roboty remontowe w obiektach KUL

Obiekt : Wykonanie robót remontowych malarskich w obiektach KUL

Adres : Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin

Malowanie klatek schodowych w Domu Akademickim Żeńskim przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie.

Inwestor : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Dział Inwestycji i Remontów
Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin

Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych
Lublin, ul. Konstantynów 1D

Malowanie klatek schodowych w Domu Akademickim Żeńskim przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie.

Zadanie : Roboty remontowe w obiektach KUL
Obiekt : Wykonanie robót remontowych malarskich w obiektach KUL
Adres : Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2017-05-19

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		PIĘTRA I-X		
1		KNR 401-1211-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Opalanie farby olejnej z lamperii powierzchni: ponad 0,5 m2	341,380	m2
		341.38 =	341,380	
		Razem =	341,380	m2
2		KNR 0004-0305-01-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku.	8,143	100 m2
		8.143 =	8,143	
		Razem =	8,143	100 m2
3		KNR 0004-0305-04-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku.	2,267	100 m2
		2.267 =	2,267	
		Razem =	2,267	100 m2
4		KSNR 003-0605-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.	699,710	m2
		473.01 + 226.7 =	699,710	
		Razem =	699,710	m2
5		KNR 031-0505-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2005 r.] Tynk cienkowarstwowy mozaikowy : na ścianach	3,413	100 m2
		3.413 =	3,413	
		Razem =	3,413	100 m2

--- Koniec wydruku ---